

# Document Technique d'Application

Référence Avis Technique **13/14-1240**

Annule et remplace l'Avis Technique 12/09-1554\*V3

Version corrigée du 4 septembre 2014

*Chape fluide  
à base de ciment  
Cement fluid screed  
Zementfliesestrich*

## **Agilia Sols C Agilia Sols C Métal Agilia Sols C Fib-S**

*Cet Avis Technique n'est valide qu'en  
lien avec la liste de centrales agréées.*

*La liste à jour est consultable sur  
Internet à l'adresse :*

**[www.evaluation.cstb.fr](http://www.evaluation.cstb.fr)**

*rubrique :*

Rechercher un produit évalué /  
Avis Techniques

Relevant de la norme

**NF EN 13813**

**Titulaire :** Société Lafarge Granulats Bétons Services  
2 avenue du Général de Gaulle  
FR-92148 Clamart  
  
Tél. : 01 58 00 60 00  
  
E-mail : [systemesols@lafarge.com](mailto:systemesols@lafarge.com)  
Internet : [www.chape-lafarge.fr](http://www.chape-lafarge.fr)

Commission chargée de formuler des Avis Techniques  
(arrêté du 21 mars 2012)

**Groupe Spécialisé n° 13**

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements

Vu pour enregistrement le 26 août 2014



Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2  
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

**Le Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en œuvre des revêtements » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 24 juin 2014, le procédé de chape fluide base ciment AGILIA SOLS C ou AGILIA SOLS C METAL présenté par la Société LAFARGE BETONS. Le présent document auquel est annexé le Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit le Document Technique d'Application formulé par le Groupe Spécialisé n° 13 sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour la France Européenne, qui annule et remplace l'Avis Technique 12/09-1554\*V3.**

## 1. Définition succincte

### 1.1 Description succincte

AGILIA SOLS C est un mortier fluide à base de ciment Portland fabriqué en centrale à béton pour la réalisation de chapes autonivelantes et livré sur chantier en camion malaxeur.

AGILIA SOLS C METAL est la formule contenant des fibres métalliques.

AGILIA SOLS C FIB-S est la formule contenant des fibres macrosynthétiques.

Dans la suite du document, l'appellation La chape fluide ciment AGILIA englobe les trois formules de mortier.

La mise en œuvre sur chantier est effectuée par un applicateur agréé par la Société LAFARGE BETONS.

### 1.2 Mise sur le marché

Selon le règlement UE 305/2011, le procédé AGILIA SOLS C fait l'objet d'une déclaration de performance établie par la Société LAFARGE GRANULATS BETONS SERVICES sur la base de la norme EN 13813.

### 1.3 Identification

La dénomination commerciale AGILIA SOLS C, AGILIA SOLS C METAL ou AGILIA SOLS C FIB-S figure sur les bordereaux de livraison.

## 2. AVIS

### 2.1 Domaine d'emploi accepté

Identique au domaine d'emploi proposé.

### 2.2 Appréciation sur le procédé

#### 2.2.1 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

#### Données environnementales et sanitaires

Il existe une FDES mentionnée au paragraphe C1 du DTED. Il est rappelé que cette FDES n'entre pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du procédé.

#### Prévention des accidents, maîtrise des accidents et maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de l'entretien

Le procédé dispose d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d'informer l'utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipements de protection individuelle (EPI).

#### 2.2.2 Aptitude à l'emploi

La chape fluide ciment AGILIA se différencie d'une chape ciment traditionnelle par :

- sa fluidité qui permet une mise en œuvre par pompage et une finition à la barre d'égalisation et au balai débulleur,
- ses caractéristiques mécaniques en flexion qui permettent de s'affranchir de la mise en œuvre d'une armature dans certains cas,
- sa formulation qui autorise des surfaces de fractionnement plus grandes.

#### • Comportement au feu :

La chape fluide ciment AGILIA peut être considérée comme un support non combustible.

#### • Chapes chauffantes :

La conductivité thermique de La chape fluide ciment AGILIA est compatible avec un emploi en sols chauffants à eau chaude ou réversible tels que définis dans le NF DTU 65.14 et le CPT « Planchers réversibles à eau basse température » ou en plancher rayonnant

électrique tel que défini dans le CPT « Chauffage par plancher rayonnant électrique ».

Par ailleurs, compte tenu de sa fluidité elle est de nature à assurer un enrobage correct des éléments chauffants.

### 2.2.3 Durabilité

La durabilité de la chape fluide ciment AGILIA peut être appréciée comme équivalente à celle d'une chape traditionnelle en mortier de ciment conforme au NF DTU 26.2 (réf. P 14-201).

Sa consistance de composition est de nature à lui conférer un comportement fonctionnel régulier.

### 2.2.4 Fabrication et contrôle

Les procédures de fabrication et de contrôle font l'objet de documents qualité qui ont servi de base à la délivrance de ce Document Technique d'Application.

Les essais de contrôle mis en place par le fabricant, tant au niveau des matières premières, qu'en cours de fabrication du produit fini, permettent d'escompter une consistance de qualité satisfaisante de la chape, fabriquée dans les différentes centrales agréées.

### 2.2.5 Mise en œuvre de la chape proprement dite

Cette technique nécessite :

- de contrôler la fluidité des mortiers gâchés (on ne doit pas avoir recours à un excès d'eau),
- d'éliminer le produit de cure avant collage d'un revêtement de sol.

## 2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

### 2.3.1 Fabrication

#### 2.3.1.1 Contrôle interne des différents centres de production

La Société LAFARGE BETONS est tenue d'exercer un contrôle interne sur la fabrication de la chape fluide ciment AGILIA dans ses différents centres de production agréés conformément à ses documents qualité.

Les résultats de ce contrôle, prélevés lors de visites de vérification effectuées au laboratoire central et, par sondage, dans les laboratoires régionaux et les centrales de fabrication, sont examinés par le CSTB, agissant pour le compte du Groupe Spécialisé n° 13, qui en est tenu informé.

#### 2.3.1.2 Ajout d'un nouveau centre de production

L'ajout d'un nouveau centre de production sur la liste des centrales agréées par la Société LAFARGE BETONS, tenue à jour par le CSTB, est subordonné à la transmission du rapport de visite préalable de la centrale et des résultats de validation de la formulation établie par le laboratoire de Vitry.

### 2.3.2 Conditions d'emploi et de mise en œuvre

- Les chapes fluides ciment AGILIA doivent être réalisées uniquement avec des mortiers provenant de centrales à béton agréées par la Société LAFARGE BETONS c'est-à-dire des mortiers, dont la formule a été validée et dont la qualité du mortier est suivie.
- La mise en œuvre sur chantier doit se faire sous la responsabilité d'un applicateur agréé par la Société LAFARGE BETONS.
- La consistance du produit qui conditionne les performances de la chape, doit être vérifiée lors de la livraison du mortier avant démarrage du chantier (mesure de l'étalement).
- Afin de limiter le risque de fissuration, il est nécessaire :
  - de s'assurer que le bâtiment est clos, couvert, fenêtres posées et fermées afin d'éviter tout courant d'air lors du coulage et des premières heures de durcissement de la chape,
  - de pulvériser le produit de cure LB Finition en surface après passage de la barre d'égalisation et du balai débulleur,
  - de respecter le fractionnement préconisé dans le Dossier Technique.

- Pour assurer une bonne adhérence des produits de liaisonnement et de collage sur la chape, la surface doit être poncée ou grattée (élimination du produit de cure) et aspirée avant la pose des revêtements. Cette opération est du ressort de l'applicateur de la chape.

### Planning de déroulement des travaux

De façon générale, pour limiter les éventuels phénomènes de tuilage ou de fissuration, dus au comportement intrinsèque de la chape fluide ciment, le délai entre la réalisation de la chape et la pose du revêtement de sol ne doit pas être trop important, le revêtement devant être mis en œuvre au plus tôt après le ponçage de la chape.

Pour ce faire, l'applicateur de la chape doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de ces spécificités et un accord sur le planning du déroulement des travaux doit être trouvé entre les différents intervenants (MO, MOE, l'applicateur de la chape, entreprise de revêtement de sol, chauffagiste/électricien en cas de planchers chauffants,...) afin de fixer une date de coulage de la chape qui permette la pose du revêtement de sol (après mise en chauffe en cas de plancher chauffant) dans un délai de 8 semaines sous réserve d'un degré de siccité admissible.

Apposer sur les fenêtres ou sur les murs du chantier, l'étiquette auto-collante fournie par le titulaire du Document Technique d'Application qui rappelle les informations concernant la mise en œuvre, les délais et les précautions liés au séchage de la chape, ainsi que le type et la nature de la chape.

Ce planning devra intégrer le ponçage de la chape 8 jours au plus avant la mise en œuvre du revêtement de sol.

Au-delà de ce délai de 8 semaines, le revêtement pourra être posé après d'éventuelles réparations de la chape.

### 2.33 Assistance technique

La Société LAFARGE BETONS assure la formation des entreprises utilisatrices de son procédé, qu'elle agrée alors en tant que telles.

Elle est tenue de leur apporter son assistance technique lorsqu'elles en font la demande.

*Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.*

## Conclusions

### Appréciation globale

L'utilisation du produit dans le domaine proposé est appréciée favorablement.

### Validité

Jusqu'au 30 juin 2019.

*Pour le Groupe Spécialisé n° 13  
Le Président  
Michel DROIN*

# Dossier Technique

## établi par le demandeur

## A. Description

AGILIA SOLS C est un mortier fluide à base de ciment Portland, livré en camion-malaxeur, pour la réalisation de chapes autonivelantes mises en œuvre par pompage.

AGILIA SOLS C METAL est la formule contenant des fibres métalliques et AGILIA SOLS C FIB-S est la formule contenant des fibres macrosynthétiques (cf. § 1.4 et 5).

Dans la suite du document, l'appellation la chape fluide ciment AGILIA englobe les trois formules de mortier.

### 1. Domaine d'emploi

La chape fluide ciment AGILIA est utilisée exclusivement à l'intérieur des bâtiments en pose adhérente, désolidarisée ou flottante.

Cette chape peut être employée dans des locaux ne dépassant pas le classement U4 P4 E3 C2. Elle n'est pas conçue pour la réalisation de sols industriels.

Elle peut permettre de réaliser un plancher chauffant (cf. § 1.3).

Par ailleurs, elle n'est pas destinée à rester apparente et doit donc recevoir un revêtement de sol.

#### 1.1 Nature des supports associés

La chape fluide ciment AGILIA s'utilise en travaux neufs ou en rénovation sur :

- supports en maçonnerie,
- planchers béton,
- dallages sur terre-plein,
- supports en bois ou en panneaux dérivés bois,
- chapes asphaltées,
- anciens revêtements (carrelages,...).

La description détaillée de ces supports est précisée au paragraphe 4.2.

#### 1.2 Nature des chauffages associés

La mise en œuvre des planchers chauffants n'est pas admise sur les supports en bois ou en panneaux dérivés bois.

- Planchers chauffants à eau chaude, en se limitant aux procédés de chauffage de type « basse température » (température de l'eau ne dépassant pas 50°C) :

- utilisant des canalisations en matière de synthèse bénéficiant d'un Avis Technique de classe 2 ou de classe 0 ;
- les conditions générales d'exécution, d'essai et de réception de ces planchers chauffants doivent répondre aux dispositions du NF DTU 65.14 (réf. P 52-307) « Exécution de planchers chauffants à eau chaude ».

- Planchers rayonnants électriques

Les conditions générales d'exécution et de réception de ces planchers chauffants doivent répondre aux dispositions du CPT « Plancher Rayonnant électrique » *e-cahier du CSTB* – cahier 3606\_V3 – février 2013.

- Planchers réversibles

Les conditions générales d'exécution et de réception de ces planchers doivent répondre aux dispositions du CPT « Plancher réversibles à eau basse température » *Cahier du CSTB* 3164, octobre 1999.

#### 1.3 Epaisseur de la chape – Choix de l'isolant – Présence de fibres – Pose de cloisons légères

Le tableau 1 précise les épaisseurs minimales d'application en fonction de la présence ou non d'isolant et les cas nécessitant l'utilisation :

- soit de la chape fluide ciment AGILIA SOLS C METAL contenant des fibres métalliques,
- soit de la chape fluide ciment AGILIA SOLS C FIB-S contenant des fibres macro-synthétiques.

Les isolants admissibles sont ceux décrits dans le NF DTU 52.10 (réf. P 61-203) « Mise en œuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé ». Ils sont de classe SC1 ou SC2.

Pour la pose de sols souples et parquets collés, l'épaisseur maximale de la chape doit être de 10 cm. Pour les autres revêtements, l'épaisseur n'est pas limitée.

La pose de cloisons légères de masse inférieure ou égale à 150 kg/m est admise sur chape flottante lorsqu'il n'y a pas d'exigence d'isolation acoustique entre les locaux séparés par cette cloison.

#### Cas des locaux P4

Dans ces locaux, la chape est utilisable :

- sur les planchers en béton et dallages (les planchers chauffants sont exclus),
- en pose adhérente ou désolidarisée uniquement (pas de pose sur isolant),

Le tableau 2 précise les épaisseurs minimales d'application et les cas nécessitant l'utilisation :

- soit de la chape fluide ciment AGILIA SOLS C METAL contenant des fibres métalliques,
- soit de la chape fluide ciment AGILIA SOLS C FIB-S contenant des fibres macro-synthétiques.

## 2. Matériaux

### 2.1 Ciment

Les liants hydrauliques sont les ciments conformes à la norme NF EN 197-1.

Les ciments admis sont :

- CEM I de classe 52,5
- CEM II de classe 42,5 ou 52,5
- CEM III de classe 42,5 ou 52,5
- CEM V de classe 42,5

### 2.2 Mortier de chape

Le mortier est préparé industriellement par mélange en centrale à béton des différents constituants :

- ciment,
- additions minérales,
- sables,
- adjuvants,
- microfibres,
- eau.

Pour AGILIA SOLS C METAL : fibres métalliques.

Pour AGILIA SOLS C FIB-S : fibres macro-synthétiques.

#### 2.21 Caractéristiques du mortier gâché

- Aspect : gris ciment, homogène et sans bulles.
- Masse volumique (kg/m<sup>3</sup>) : 2 200 ± 200.
- Fluidité avant coulage (cm) : 23 ± 3 (cône LAFARGE : grand ø 100 mm, petit ø 70 mm, h 60 mm).
- Maintien minimum de la fluidité : 2 h 30 min.
- Temps de prise : dans les conditions moyennes de température et d'hygrométrie :
  - début (h) : 10 ± 2
  - fin (h) : 14 ± 2

#### 2.22 Caractéristiques du mortier durci

- Module d'élasticité (MPa) : E = 25 000 ± 2 500.
  - Dilatation thermique (mm/m.K) : ≤ 0,012
  - Conductivité thermique utile (W/m.K) : ≥ 1,2
  - Classification : incombustible A1<sub>Fl</sub> (décision 96/603/CE et arrêté du 21 novembre 2002).
  - Résistances mécaniques sur éprouvettes 4 x 4 x 16 cm conservées selon le conditionnement CEN (20°C, 95 % humidité résiduelle pendant 7 jours et 20°C, 65 % HR pendant 21 jours) :
    - Compression (MPa) : ≥ 20 (classe C20),
    - Flexion (Mpa) : ≥ 4 (classe F4),
- Classe CT C20-F4 selon la norme EN 13813.
- Variations dimensionnelles sur éprouvettes 4 x 4 x 16 cm :
    - Retrait (µm/m) : ≤ 600

Tableau 1

	Locaux P2 et P3		
	Épaisseur minimale de la chape (cm)	AGILIA SOLS C	AGILIA SOLS C METAL ou AGILIA SOLS C FIB-S
Chape adhérente	3	POSSIBLE*	POSSIBLE*
Chape désolidarisée :	3	POSSIBLE*	POSSIBLE*
- sur film polyéthylène			
- sur isolant :	4	POSSIBLE	POSSIBLE
- de classe SC1			
- de classe SC2	4,5	INTERDIT	OBLIGATOIRE

\* la possibilité est laissée au choix de l'applicateur de la chape

Tableau 2

	Locaux P4
	mise en œuvre d'AGILIA SOLS C METAL ou AGILIA SOLS C FIB-S
Chape adhérente	4
Chape désolidarisée :	5
- sur film polyéthylène	

## 2.23 Livraison et marquage du mortier

Le mortier AGILIA est livré sur le chantier en camion-malaxeur.

La dénomination commerciale « AGILIA SOLS C », « AGILIA SOLS C METAL » ou « AGILIA SOLS C FIB-S » figure sur les bordereaux de livraison de la centrale de production qui accompagnent les camions-malaxeurs.

## 2.3 Fibres métalliques

Fibres métalliques DRAMIX RC-55/30-BN de la Société BEKAERT.

Ces fibres sont incorporées pour la fabrication d'AGILIA SOLS C METAL.

- Longueur (mm) : 30.
- Diamètre (mm) : 0,55.
- Quantité (kg/m<sup>3</sup>) : 7.

## 2.4 Fibres macro-synthétiques

Fibres FIB-S sn32 de la Société BEKAERT.

Ces fibres sont incorporées pour la fabrication d'AGILIA SOLS C FIB-S.

- Longueur (mm) : 32.
- Diamètre (mm) : 0,4.
- Quantité (kg/m<sup>3</sup>) : 2,5.

## 2.5 Produits associés

- Profilés plastiques « PP CAN » de hauteur 3 cm avec rehausses emboîtables permettant de s'ajuster à la côte finale, distribués par la Société LAFARGE BETONS et disponibles dans les centrales à béton agréées pour la fabrication de La chape fluide ciment AGILIA.

- Bandes compressibles, d'épaisseur minimale 5 mm. La hauteur de cette bande devra dépasser au minimum de 20 mm la côte du revêtement

Ces bandes sont destinées à la désolidarisation périphérique de la chape et ne devront en aucun cas être arasées avant la pose du revêtement.

## 2.6 Produit de cure LB FINITION

Produit de cure en phase aqueuse prêt à l'emploi pour mortier frais.

- Aspect : produit liquide de couleur blanche.
- Conditionnement stockage : le produit est conditionné en jerricans de 10 litres.
- Conservation : 9 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

## 3. Fabrication et contrôle

### 3.1 Centres de fabrication

Le mortier est préparé dans des centrales à béton agréées, contrôlées par les laboratoires des sociétés productrices, sous la supervision du Directeur Qualité BU LAFARGE BETONS.

Ces centres de production sont répertoriés sur une liste indépendante transmise au CSTB afin de la mettre à jour régulièrement et disponible sur le site internet du CSTB : [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).

### 3.11 Agrément du centre de production

L'agrément des centrales fait suite à une visite préalable permettant de s'assurer que le niveau d'équipement de la centrale ainsi que les matières premières disponibles conviennent pour la fabrication du mortier de chape fluide ciment AGILIA.

Le centre d'essais LAFARGE BETONS de Vitry établit la formule du mortier de chape fluide ciment AGILIA à partir des matières premières disponibles sur la centrale. La centrale est agréée au vu des résultats de cette validation et des conclusions de la visite préalable.

Le maintien de l'agrément est subordonné au respect du plan de contrôle établi (cf. paragraphe 3.3) et notamment au suivi de fabrication en centrale.

De ce fait, la Société LAFARGE BETONS s'engage à transmettre le suivi de production à la demande du CSTB tous les 6 mois et à prendre les dispositions nécessaires s'il manque des résultats sur une période de plus de 1 mois.

### 3.12 Changement d'une matière première

Lors d'un changement de matière première, une nouvelle validation de la formule est supervisée par le centre d'essais LAFARGE BETONS.

## 3.2 Fabrication du mortier

Avant la fabrication du mortier, le malaxeur de la centrale est lavé afin d'éliminer toute présence de granulats supérieurs à 6 mm. Les constituants sont généralement introduits dans l'ordre suivant :

- sable,
- microfibres,
- fibres métalliques s'il s'agit de la formule AGILIA SOLS C METAL,
- fibres macro-synthétiques s'il s'agit de la formule AGILIA SOLS C FIB-S,
- ciment et additions,
- eau et adjuvant.

Le temps de malaxage est d'au moins 55 secondes. Avant vidange dans le camion, le centralier doit s'assurer en faisant tourner la cuve à grande vitesse de déchargement, que celle-ci est bien vidée et ne contient plus d'eau.

L'étalement du mortier est vérifié après fabrication de la deuxième gâchée : il doit être compris entre 20 et 26 cm.

## 3.3 Contrôles

- Sables, matières premières : granulométrie et propreté des sables.
- Mortier :
  - 1 fois par mois :
    - au laboratoire régional : mesure des résistances mécaniques à 28 jours.
    - en centrale sur mortier frais : étalement, éprouvettes 4 x 4 x 16 cm,
  - 1 fois tous les 5 ans et par formule si les matières premières ne sont pas modifiées entre temps :
    - essais complets d'évaluation de la formule.
  - 1 fois par semestre : suivi des variations dimensionnelles sur éprouvettes 4 x 4 x 16 cm par couple sable ciment.

Tous les résultats d'essais sont répertoriés et gérés par le centre d'essais LAFARGE BETONS à Vitry.

## 4. Mise en œuvre de la chape fluide

Les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de la chape sont les suivantes :

- Bâtiment clos et couvert. Dans le cas où les vitrages ne sont pas posés, un système d'obturation des ouvertures (portes et fenêtres), par exemple avec des films plastiques, sera disposé avant le début du chantier et conservé 48 heures après le coulage.
- Cloisons séparatives d'appartements terminées (y compris les enduits jusqu'au sol), ainsi que les cloisons en maçonnerie de distribution et de doublage.
- Vérification faite par le chauffagiste de l'étanchéité des installations de plomberie et de chauffage.
- Température du support et de l'atmosphère comprise entre 5 °C et 30 °C sans risque de gel dans les locaux au moins 4 jours après la mise en œuvre.

### 4.1 Matériel et outillage

#### Coulage et débullage de la chape

L'applicateur utilise lors de la mise en œuvre :

- des piges à tige réglable pour le nivellement de la chape,
- un appareil de mise à niveau laser ou niveau à bulle, pour régler le niveau des piges,
- un cône et une cible humidifiés pour contrôler le diamètre d'étalement des mélanges préparés,
- deux barres d'aide à la finition de, par exemple, 0,70 et 2 m,
- deux balais d'aide à la finition de, par exemple, 0,70 et 2 m.

#### Pulvérisation du produit de cure

L'applicateur utilise lors de la pulvérisation du produit de cure un pulvérisateur à jet plat et continu.

### 4.2 Nature et planéité des supports

La capacité portante des supports doit avoir été vérifiée (notamment en rénovation) pour prendre en compte le poids propre de la chape (80 à 90 kg/m<sup>2</sup> en 4 cm d'épaisseur minimale).

#### 4.2.1 Supports en maçonnerie

Les supports en maçonnerie sont ceux visés par le NF DTU 26.2 (réf. P14-201) au § 6 qui précise les délais minimaux de séchage pour la mise en œuvre de la couche de désolidarisation ou de la sous-couche isolante (cf. tableau 3).

*Note : en cas de chape adhérente, le dallage doit être armé et protégé contre les remontées d'humidité (présence d'une barrière aux remontées capillaires).*

Selon la nature du revêtement de sol, des dispositions doivent être prises suivant les documents du marché en vigueur.

#### 4.2.2 Supports en bois ou en panneaux dérivés du bois

Planchers sur solives ou sur lambourdes et planchers de doublage, conformes à la NF DTU 51.3 « Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois ».

Les dimensions du plancher (épaisseur des panneaux en fonction de l'entraxe des supports) doivent prendre en compte le poids propre de la chape. Par exemple : 80 à 90 kg/m<sup>2</sup> pour une chape de 4 cm d'épaisseur minimale. Ainsi que du poids du ravaillage éventuel.

Pour les planchers existants, on s'assurera qu'ils présentent une flexibilité ne dépassant pas celle prévue par le DTU.

Remarque : en raison de la faible perméabilité à la vapeur de la feuille de désolidarisation, on doit s'assurer du maintien de l'aération de la structure bois par la sous-face du plancher, une fois la chape réalisée (cf. "Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtement de sol – Rénovation", *e-cahier du CSTB n° 3635\_V2, novembre 2012*).

#### 4.2.3 Chapes asphalte

Chapes réalisées conformément au fascicule 8 du Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes (234, faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris).

Qualité d'asphalte utilisée : type AP1 selon le fascicule 10 de ce document avec, toutefois, une épaisseur supérieure à 20 mm et une empreinte de taille inférieure à 10 mm.

#### 4.2.4 Planéité des supports

#### En pose désolidarisée ou adhérente

La chape peut être coulée sur un support présentant une planéité de 10 mm maximum sous la règle de 2 m (cas d'un béton à parement surfacé).

#### En pose flottante sur isolant

La pose de l'isolant doit être conforme aux prescriptions du NF DTU 52.10 quant aux tolérances de planéité du support.

### 4.3 Travaux préliminaires

Tous les travaux de préparation doivent être terminés avant le début du coulage de la chape en raison du rythme rapide du coulage.

#### 4.3.1 Rattrapage de la planéité

Afin d'éviter des discontinuités d'épaisseur de la chape finale (entraînant des différences de vitesse de séchage qui risquent de provoquer des fissurations), la planéité doit être préalablement rattrapée dans les cas suivants :

- si le support présente une flèche supérieure aux tolérances admissibles (cf. § 4.2.4), la mise en œuvre d'un dressage (en respectant les épaisseurs maximales d'application) ou d'un ravaillage (décrit ci-dessous) est nécessaire,
- si l'horizontalité n'est pas correcte : écarts de niveaux supérieurs à 2 cm, un rattrapage est nécessaire,
- si des canalisations et/ou gaines passent sur le support, la réalisation d'un ravaillage est nécessaire jusqu'au niveau supérieur de ces canalisations ou de ces gaines.

Le ravaillage peut être réalisé de différentes façons :

- ravaillage réalisé en suivant les préconisations du NF DTU 26.2 (réf. P 14-201) ;
- ravaillage de type C : LB ravaillage de type C de Lafarge Bétons ;
- ravaillage de type D : LB ravaillage de type D de Lafarge Bétons ;
- ravaillage de type E : LB ravaillage de type E de Lafarge Bétons.

#### 4.3.2 Isolation périphérique

La bande compressible d'épaisseur supérieure ou égale à 5 mm est fixée tout le long des parois des locaux et des huisseries ainsi qu'autour des éléments verticaux : poteaux, fourreaux de canalisations.

#### 4.3.3 Traitement de l'emplacement d'éléments particuliers

Dans le cas de pose sur isolant une réservation doit être réalisée à l'emplacement prévu pour une cheminée, une baignoire ou un escalier rapporté. Le coffrage sera entouré par la bande périphérique.

#### 4.3.4 Cas d'une chape adhérente

Avant le coulage de la chape, le support béton est nettoyé par ponçage, grenailage ou lavage à l'eau sous pression pour éliminer toute surface non adhérente.

Cette étape est suivie de l'application d'un primaire d'adhérence, le recouvrement de cette surface respecte les préconisations du fabricant du primaire.

#### 4.3.5 Cas d'une chape désolidarisée

##### 4.3.5.1 Pose sur plancher béton

Cas d'une désolidarisation simple :

La couche de désolidarisation est constituée par un film polyéthylène d'épaisseur de 150 µm au moins.

Les feuilles sont disposées avec un recouvrement de 10 cm environ et l'étanchéité entre elles est assurée par la pose d'une bande collante d'au moins 5 cm de large.

Sur la périphérie, l'extrémité du film plastique doit dépasser d'au moins 10 cm le niveau supérieur de la chape finie.

##### 4.3.5.2 Cas d'un dallage sur terre plein, d'un plancher bois ou d'une chape asphalte

Les mêmes prescriptions que pour la pose sur plancher béton (paragraphe 4.3.5.1) doivent être respectées ; cependant :

- un film polyéthylène de 200 µm au lieu de 150 µm sera utilisé,
- les recouvrements entre lés seront de 25 cm minimum au lieu de 10 cm.

Nota : dans le cas d'un plancher bois, le film polyéthylène doit être placé sur le support avant tout ouvrage sus-jacent.

**Tableau 3 – Age minimal du support**

	Pose désolidarisée ou pose flottante	Pose adhérente
Dallage sur terre plein	2 semaines	1 mois Dallage armé uniquement (NF DTU 13.3)
Plancher dalle AVEC continuité sur appuis : Dalle pleine en BA (Béton Armé) coulée in situ Dalle pleine coulée sur prédalles en BA (Béton Armé) Dalle pleine coulée sur prédalles en BP (Béton Précontraint)	1 mois	6 mois
Plancher en béton coulé sur bacs acier collaborants AVEC continuité sur appuis	1 mois	6 mois
Plancher constitué de dalles alvéolées en BP ou BA AVEC dalle collaborante rapportée en BA, AVEC continuité sur appuis	1 mois	6 mois
Plancher nervuré à poutrelles en BA ou BP et entrevous coffrage AVEC dalle de répartition complète coulée en œuvre	1 mois	6 mois
Planchers chauffants	(NF DTU 65.14 P1*) – plancher type C	Sans objet
	Autre cas	6 mois et après 1 <sup>ère</sup> mise en chauffe
Ravoirage sur supports ci-dessus	Âge minimum du support + 24 heures ou se référer à la fiche technique du produit utilisé pour les LB ravoirage	
* Locaux à faibles sollicitations		

#### 4.36 Cas d'une chape sur isolant

Pour le choix des isolants, se reporter au § 1.3.

Les règles de superposition des sous-couches isolantes et leur mise en œuvre sont définies dans le NF DTU 52.10 « Mise en œuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé ». Un calfeutrement soigné de l'isolant est nécessaire compte tenu de la fluidité de la chape.

Du fait de la fluidité de la chape, les joints entre isolants et en périphérie doivent être calfeutrés.

Mise en place d'armatures :

Dans le cas des chapes sur isolants, l'applicateur de la chape met en œuvre :

- soit la chape ciment AGILIA SOLS C METAL,
- soit la chape ciment AGILIA SOLS C FIB-S.

#### 4.37 Repères de niveau de la chape

A l'aide d'un niveau laser ou à eau, repérer l'emplacement le plus haut du support et y placer une pige dont la tige est réglée pour l'épaisseur minimale nécessaire (les épaisseurs minimales admises sont précisées au paragraphe 1.4).

Placer d'autres piges à intervalles réguliers (tous les 2 m environ) et les régler au niveau pour matérialiser la surface de la chape.

### 4.4 Coulage de la chape

La mise en œuvre du mortier doit être terminée, au plus tard, dans un délai de 2 h 30 min après la fabrication du mortier en centrale.

#### 4.41 Étalement, réception du mortier

Le mortier est livré fluide sur chantier ; sa fluidité doit être vérifiée avant démarrage du chantier par l'applicateur de la chape. Elle doit être de  $23 \pm 3$  cm (diamètre d'étalement mesuré à l'aide du cône LAFARGE).

Si la valeur de l'étalement de la chape fluide ciment AGILIA est inférieure à 20 cm, l'applicateur fait rajouter une quantité d'eau suffisante sous la responsabilité de la centrale pour être dans la plage d'étalement.

L'ajout d'eau nécessaire à l'obtention de la fluidité requise pour le coulage n'excède pas 10 l/m<sup>3</sup>.

#### 4.42 « Amorçage » du pompage du mortier

Au démarrage du chantier, les tuyaux doivent être graissés avec une barbotine composée d'environ 10 kg de ciment pur gâché manuellement avec 10 litres d'eau.

La barbotine doit être récupérée à la sortie des tuyaux.

#### 4.43 Mise en place de la chape

La mise en place commence par le point le plus éloigné de la sortie et progresse à l'inverse du sens de pose des feuilles de désolidarisation pour parfaire le contact entre celles-ci.

L'opérateur déplace régulièrement le tuyau de sortie du mortier sur toute la surface à couvrir en maintenant l'extrémité du tuyau à 50 cm environ au-dessus du support, de sorte que la chape affleure les tiges de réglage des trépieds.

#### 4.44 Finition de la surface et pulvérisation du produit de cure LB Finition

A l'avancement du coulage, la planéité de la chape est améliorée par passage systématique de la barre de répartition puis par passage du balai débulleur.

Le produit de cure LB Finition est pulvérisé en surface selon un dosage de 120 g/m<sup>2</sup>, après le passage du balai débulleur sans revenir sur la surface traitée.

### 4.5 Travaux de finition

#### 4.51 Protection de la chape

La chape doit être abritée pendant les deux premiers jours d'un ensoleillement direct (fenêtres masquées).

L'évacuation de l'humidité est obtenue par aération du local après ce délai, en prenant soin d'éviter les courants d'air pendant les 7 premiers jours.

#### 4.52 Mise en service de la chape

Une circulation piétonne modérée est possible 48 heures après le coulage.

La mise à disposition des locaux aux entreprises de second œuvre se fait après 3 jours de séchage.

Les précautions et dispositions suivantes sont à respecter et en particulier pour les autres corps d'état et leurs charges :

- d'une manière générale, la surface de la chape doit rester dégagée pour pouvoir sécher normalement,
- la surface doit être protégée en cas d'emploi de produits salissants (peinture, graisse,...),
- le matériel utilisé (escabeaux, échelles, échafaudages) ne doit pas risquer d'endommager la chape.

#### 4.53 Réalisation des joints

Les joints sont réalisés par la pose de profilés de type "PP CAN" noyés dans la chape aux endroits prévus.

En pose adhérente, la pose de profilés "PP CAN" n'est pas réalisable. Dans ce cas, les joints sont réalisés dès le lendemain par sciage conformément au §8 du NF DTU 26.2 P1-1(P14 201-1-1) à une profondeur de 2/3 de la hauteur de la chape durcie.

#### Mise en œuvre

Les profilés sont fixés à l'isolant par des agrafes en plastique. Dans le cas de chapes désolidarisées sur béton ou de planchers chauffants, les profilés sont fixés par des bandes autocollantes.

#### Joint de gros œuvre


Les joints de gros œuvre doivent être prolongés dans la chape.

#### Joint de fractionnement


Les joints sont à mettre en place dans tous les cas :

- au droit des cloisons et murs de séparation,
- aux passages de portes.

De plus, pour une surface homogène inférieure à 80 m<sup>2</sup>, la réalisation de joints de fractionnement ne se justifie pas, la plus grande longueur étant toutefois inférieure à 14 m.



Angles saillants: fractionnement au droit de l'angle saillant



Fractionnement tous les 5 mètres dans les couloirs de largeur inférieurs à 3 m.

Pour le fractionnement sur plancher chauffant, se reporter au § 5.13.

#### 4.54 Réparation d'une fissure accidentelle

En cas de fissuration accidentelle (> 3/10<sup>ème</sup> mm), intervenir de la façon suivante, avant pose du revêtement : dégarnir la fissure et la remplir avec une résine époxy fluide bicomposant et sabler aussitôt la surface avec du sable fin (0 /0,5 mm).

Cette opération est du ressort de l'applicateur de la chape.

Sous réserve de respecter le fractionnement, une fissure réparée ne nuit pas à l'ouvrage.

#### 4.55 Élimination du produit de cure

L'applicateur doit procéder à l'élimination du produit de cure.

Cette opération est réalisée par ponçage sur chape sèche à l'aide d'une machine à poncer munie d'un disque de grain 16, et au plus 8 jours avant la pose du revêtement (cf. § 2.32 de l'Avis).

Cette opération est suivie d'un dépoussiérage efficace.

#### 4.6 Tolérances d'exécution

- Etat de surface :

La chape terminée doit être dépourvue de laitance.

- Planéité :

Ecart inférieurs à 3 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous la règle de 20 cm.

### 5. Conditions particulières de mise en œuvre dans le cas de réalisation d'une chape chauffante

Les procédés de chauffage considérés sont ceux décrits au paragraphe 1.3.

#### 5.11 Sous-couche isolante

Parmi les isolants décrits au § 1.3, seuls sont admis,

- dans le cas de planchers chauffants eau chaude de type C, les isolants SC1aCh et SC1bCh,
- dans le cas de planchers chauffants eau chaude de type A, des planchers réversibles et les PRE, les isolants de classe de compressibilité SC1a ou b, ou SC2a.

Nota : en cas de superposition d'isolants, respecter les règles de superposition du NF DTU 52.10 en n'utilisant que des iso-

Tableau 4

	Locaux P2 et P3		
	Épaisseur minimale de la chape	Chape à employer	
		Chape AGILIA SOLS C METAL	Chape AGILIA SOLS C FIB-S
Plancher chauffant à eau chaude de type A et réversible	4 cm sur isolant SC1a ou b 4,5 cm sur isolant SC2a avec 3 cm minimum au-dessus des tubes et 2,5 cm minimum au-dessus des plots	POSSIBLE*	POSSIBLE*
Plancher chauffant à eau chaude de type C	2 cm au dessus du tube	POSSIBLE*	POSSIBLE*
Plancher Rayonnant Électrique	4 cm sur isolant SC1a ou b 4,5 cm sur isolant SC2a avec 3 cm minimum au dessus du câble	OBLIGATOIRE	INTERDIT

\* la possibilité est laissée au choix de l'applicateur de la chape

lants d'indice « a » pour ne pas dépasser un classement global SC2a.

#### 5.12 Choix du type de chape

##### 5.121 Plancher chauffant à eau chaude et réversible

L'applicateur de la chape met en œuvre :

- soit la chape AGILIA SOLS C METAL avec fibres métalliques,
- soit la chape AGILIA SOLS C FIB-S avec fibres macro-synthétiques.

##### 5.122 Plancher rayonnant électrique

L'applicateur de la chape met en œuvre la chape AGILIA SOLS C METAL avec fibres métalliques.

Par ailleurs, l'armature périphérique demandée dans certains cas par le CPT « Plancher Rayonnant Electrique » n'est pas nécessaire. Cependant, pour les pièces humides, les dispositions particulières de « mise à la terre » doivent être respectées.

##### 5.123 Epaisseur de la chape

L'épaisseur est fonction du système employé (diamètre du tube ou des câbles positionnés ou non dans l'isolant).

Le tableau 4 précise le type de chape et les épaisseurs minimales de chape par type de plancher chauffant.

Les épaisseurs minimales attendues sont à mesurer à partir de la semelle de l'isolant c'est-à-dire le point le plus bas dans le cas des dalles à plots.


De plus, pour les planchers chauffants à eau chaude de type A, l'épaisseur minimale de la chape en tout point au dessus du tube doit être de 30 mm sans avoir moins de 25 mm au dessus des plots.

Nota : pour les planchers chauffants à eau chaude de type C, l'épaisseur minimale de la chape en tout point au moins au dessus du tube ou plot doit être de 20 mm.

#### 5.13 Fractionnement de la chape

Du fait de la dilatation thermique de la chape, il est nécessaire de ménager des joints de fractionnement qui seront fonction :

- de la surface de la pièce :  
Un joint est nécessaire pour toute surface supérieure à 40 m<sup>2</sup> (la plus grande longueur étant toutefois inférieure à 8 m), il est recommandé dans les zones ≤ à 3 m de large de fractionner tous les 5 m,



- de la température entre pièces :  
Un joint de fractionnement est nécessaire pour séparer les zones froides des zones chaudes.

Nota : en cas de plancher chauffant, le joint de fractionnement fonctionne en dilatation.

#### 5.14 Joints périphériques

Un joint doit être ménagé à la périphérie de la pièce ainsi qu'autour des poteaux d'huissieries (en aucun cas la chape ne doit être en contact avec un point dur) et être rempli par une bande compressible d'épaisseur 5 mm au moins.



## 5.2 Travaux préliminaires

### 5.2.1 Calfeutrement des sous-couches isolantes thermique et/ou acoustique

Les prescriptions pour la pose des isolants sont les mêmes que celles décrites au paragraphe 4.36.

### 5.2.2 Fixation des éléments chauffants

Les tubes ou câbles doivent être fixés solidement aux supports tous les 40 à 50 cm dans les parties droites et tous les 20 à 25 cm au moins dans les boucles.

## 5.3 Coulage de la chape

La chape se coule en une fois sauf sur plancher chauffant à eau chaude de type C.

### Rappel 1 (DTU 65.14)

- Plancher chauffant de type A : les éléments chauffants sont dans la chape.
- Plancher chauffant de type C : les éléments chauffants sont dans la couche d'enrobage sur laquelle la chape est réalisée avec une double couche de désolidarisation.

### Rappel 2

La seconde couche (couche désolidarisée) peut être mise en œuvre au minimum 2 semaines après la première couche (couche d'enrobage).

## 5.4 Élimination du produit de cure

Se reporter au § 4.55.

## 5.5 Première mise en chauffe de la chape

Une première mise en chauffe de la chape doit avoir lieu avant mise en œuvre des revêtements de sol conformément aux NF DTU et CPT de sols chauffants concernés.

### 5.5.1 Cas d'un plancher chauffant avec des canalisations d'eau

La température maximale de l'eau de circulation est 50°C. La mise en chauffe peut démarrer dès le 7<sup>ème</sup> jour après coulage de la chape :

- 1<sup>er</sup> jour : température de l'eau supérieure de 5°C à la température ambiante de la pièce,
- 2<sup>ème</sup> jour et jours suivants : augmentation de la température de l'eau par palier de 10°C jusqu'à régulation de la température de la pièce à 20°C.

Cette mise en chauffe progressive doit être réalisée par le chauffagiste avec si possible enregistrement.

### 5.5.2 Cas des PRE

Une mise en chauffe doit être réalisée suivant les préconisations du CPT PRE. Néanmoins, une mise en chauffe précoce dès le 5<sup>ème</sup> jour après le coulage est souhaitable et fortement recommandée :

- 1<sup>er</sup> jour : 2 heures de chauffage,
- 2<sup>ème</sup> jour et jours suivants : 1 heure de chauffage supplémentaire par jour jusqu'à régulation de la température de la pièce à 20°C.

Cette mise en chauffe progressive doit être réalisée par l'électricien en suivant les préconisations du CPT PRE 3606\_V3.

---

## 6. Pose de cloisons légères

Les cloisons distributives légères peuvent être mises en place dans les conditions reprises au § 1.3 ; elles sont réalisées après un délai de séchage de la chape de 7 jours.

---

## 7. Pose de revêtements de sol

La chape fluide ciment AGILIA n'est pas destinée à rester apparente et doit donc recevoir un revêtement de sol et ce, dès que possible : la chape ne doit pas être considérée comme un sol d'usure.

Conformément au § 2.32 de l'Avis, une planification des travaux doit être effectuée pour que le revêtement de sol soit posé dans un délai de 8 semaines après coulage de la chape, sous réserve d'un degré de siccité acceptable.

Sur plancher chauffant, le chauffage est interrompu au minimum 2 jours avant la pose et pendant 2 jours après la pose du revêtement.

### 7.1 Pose de revêtements de sol sur la chape

La réception du support et sa préparation et la pose des revêtements incombe au poseur de revêtement de sol dans le cadre des prescriptions des CPT et NF DTU concernés.

Pour information, la chape AGILIA poncée peut être considérée comme un support poreux.

## 7.2 Humidité résiduelle avant la pose des revêtements

Le taux d'humidité résiduelle au moment de la pose du revêtement de sol doit être conforme à celui demandé dans les documents de mise en œuvre (DTU, CPT ou Avis Technique).

Les valeurs admissibles sont celles validées pour des supports à base de ciment.

Pour le mesurer, seule la méthode de la bombe à carbure sera reconnue.

Cette vérification se fait dans le cadre de la reconnaissance de la chape : elle s'effectue sous la responsabilité de l'entreprise de pose du revêtement de sol.

Prévoir au minimum deux prélèvements par local de surface inférieure à 100 m<sup>2</sup> et un autre prélèvement par tranche de 100 m<sup>2</sup> supplémentaires.

Lorsque des canalisations ont été enrobées, les prélèvements ont lieu à moins de 10 cm des repères placés avant le coulage.

## 7.3 Cohésion de la chape

La cohésion de la chape fluide ciment AGILIA au moment de la pose du revêtement de sol, doit être conforme à celle demandée dans les documents de mise en œuvre concernés (DTU, CPT ou Avis Technique).

---

## 8. Assistance technique

La Société LAFARGE BETONS assure la formation des entreprises applicatrices de son procédé qu'elle « agréé » alors en tant que telle.

Nota : la liste de ces entreprises est régulièrement tenue à jour et mise à disposition des demandeurs.

Elle apporte son assistance technique aux applicateurs qui en font la demande.

*Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.*

## B. Résultats expérimentaux

Essais réalisés au CSTB sur le mortier AGILIA SOLS C.

## C. Références

### C1. Données Environnementales et Sanitaires <sup>1</sup>

Le procédé AGILIA SOLS C fait l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010.

Le demandeur déclare que cette fiche est individuelle et a fait l'objet d'un dépôt sur la base INIES.

Cette FDES a été établie en juin 2013 par la Société LAFARGE. Elle est disponible sur le site [www.base-inies.fr](http://www.base-inies.fr).

### C2. Autres références

Production de chape fluide ciment AGILIA SOLS C depuis 1998.

L'importance globale des chantiers représente plus de 3 000 000 de m<sup>2</sup>.

Les surfaces coulées en AGILIA SOLS C FIB-S représentent 14 000 m<sup>2</sup> (démarrage 1<sup>er</sup> trimestre 2012).

---

<sup>1</sup> Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.